



► Nakon višegodišnjih istraživanja i radova, uklonjena skela s Orlandova stupa/Cilj je novog GUP-a i PPU-a dugoročna zaštita prostora kao najvrjednijeg resursa Dubrovnika te uspostava održivog razvoja grada/ Zona posebnog prometnog režima ostvaruje svoj cilj – manje prometno opterećenje i veći red u prometovanju na području Dubrovnika

SIMBOL DUBROVNIKA VRAĆEN POGLEDU

Završen višegodišnji program zaštite Orlandova stupa, postavljena niska zaštitna ograda

Prema ranijim najavama, u potpunosti je uklonjena zaštitna i radna skela oko Orlandova stupa, postavljena za potrebe složenog višegodišnjeg projekta istraživanja, praćenja stanja i konzervatorsko-restauratorskih radova.

U skladu s preporukama stručnjaka koji su sudjelovali u provedbi projekta, na njezinu je mjestu postavljena niska zaštitna ograda, čime će se omogućiti nastavak kontinuiranog monitoringa i praćenja stanja stupa. Program zaštitnih radova na Orlandovu stupu pokrenut je 2018. godine na inicijativu Ministarstva kulture i medija zbog zabrinjavajuće progresije pukotina na tijelu stupa. Odvijao se u suradnji Grada Dubrovnika, Zavoda za obnovu Dubrovnika i Hrvatskog restauratorskog zavoda, pod kontinuiranim nadzorom Područne konzervatorske službe Dubrovnik te u skladu s preporukama stručnjaka ICCROM-a (Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property), koji su u rad stručnog tima za određivanje pristupa problematici oštećenja uključeni 2020. godine. Program Hr-



Ključan trenutak projekta bilo je uklanjanje matice i sidrene ploče središnjeg metalnog trna u proljeće 2025. godine, čime je smanjen rizik od novih oštećenja

vatskog restauratorskog zavoda provodio se u nekoliko faza od 2018. do 2025. godine. U početnom razdoblju provedena je detaljna analiza postojećeg stanja stupa, prikupljena je i obrađena ranija dokumentacija, postavljena je zaštitna skela te sustav za praćenje pukotina,

Oko Orlandova stupa postavljena je niska zaštitna ograda, koja omogućuje nastavak stalnog monitoringa i praćenja stanja stupa

uz izvođenje hitnih konzervatorsko-restauratorskih zahvata na najugroženijim dijelovima kamena. Od 2020. godine sustav monitoringa dodatno je unaprijeđen, a provedena su opsežna istraživanja strukture, materijala i oštećenja stupa kako bi se utvrdili uzroci nastanka pukotina i definirale najprimjerenije metode sanacije. Stručnjaci su pritom naglasili važnost minimalno invazivnih zahvata i izvođenja radova *in situ* radi očuvanja izvornog materijala. Istraživanja su potvrdila da je preduvjet za nastavak konzervatorsko-restauratorskih radova bilo kontrolirano otpuštanje sile prednapregnutog središnjeg metalnog trna ugrađenog tijekom intervencija 2006. i 2007. godine. Nakon više pokušaja različitim metodama, matica i sidrena ploča uspješno su uklonjeni u proljeće 2025. godine. Time je znatno smanjen rizik od novih oštećenja, a završna faza projekta usmjerena je na analizu ponašanja stupa nakon zahvata, dovršetak konzervatorsko-restauratorskih radova na kamenu te uspostavu sustava trajnog monitoringa koji omogućuje praćenje stanja spomenika bez potrebe za zaštitnom skelom. ●