



Povijesni simbol Dubrovnika uskoro u punom sjaju

Višegodišnji program zaštitnih radova Hrvatskog restauratorskog zavoda na Orlandovom stupu u Dubrovniku ušao u završnu fazu

U završnu fazu ulazi višegodišnji program zaštitnih radova Hrvatskog restauratorskog zavoda na Orlandovom stupu u Dubrovniku, pokrenut 2018. godine na inicijativu Ministarstva kulture i medija.

Podsjećamo, program se odvijao u suradnji s Gradom Dubrovnikom, Područnom konzervatorskom službom Dubrovnik i Zavodom za obnovu Dubrovnika, a u skladu s preporukama stručnjaka ICCROM-a (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property) od 2020. godine, koji su preporučili izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova in situ uz uvjet uspješnog kontroliranog popuštanja sile u centralnom metalnom trnu koji je u stup ugrađen u intervenciji iz 2006. i 2007. godine.

Nakon nekoliko pokušaja otpuštanja različitim metodama, uklanjanjem matice i sidrene ploče s vrha stupa, navedeni ključni korak je izveden krajem ožujka 2025. godine nakon čega su obavljene pripreme za konzervatorsko-restauratorske radove. Krajem 2025. godine očišćena je površina kamena, ugrađen je kameni poklopac na mjesto uklonjene matice centralnog trna te je izveden dio konzervatorsko-restauratorskih radova na tijelu stupa. Konzervatorsko-restauratorski radovi nastavljeni su u veljači ove godine, a uključili su obradu gornje plohe kapitela kako bi se spriječilo zadržavanje oborinske vode. Na vrh stupa vraćena je privremeno demontirana i obnovljena ograda te ojačan Orlandov mač.

Do kraja ožujka izvodilo se toniranje rekonstruiranih dijelova te izvedenih zapuna i njihovo ujednačavanje s izvornikom. U svrhu postizanja optimalnih uvjeta osvjetljenja, sa zaštitne ograde uklanja se postojeća obloga s informativnim platnom, čime će javnosti biti omogućen djelomičan uvid u stanje stupa i izvedene radove. Kako bi se omogućio nastavak radova, na dio prostora oko skele, privremeno će biti postavljen zaštitni paravan.

U tijeku je i osmišljavanje sustava monitoringa sensorima prilagođenima trajnom praćenju rada konstrukcije stupa. U skladu s ranijim dogovorima te preporukama stručnjaka koji su sudjelovali u provedbi projekta, u organizaciji Grada Dubrovnika i u suradnji s nadležnom konzervatorskom službom, u tijeku je izrada projektna dokumentacije za izradu zaštitne ograde. Očekuje se da će svi navedeni konzervatorsko-restauratorski i ostali tehnički uvjeti za trajno i potpuno uklanjanje zaštitne skele biti ispunjeni kroz razdoblje do početka srpnja ove godine. (Foto: Hrvatski restauratorski zavod)



PRO